УТВЕРЖДАЮ
Заместитель главного инженера по информационным технологиям
РУП «Производственное объединение «Белоруснефть» – начальник управления цифровизации

Е.В. Коробейникова

«03» 08 2026 г.

П Р О Г Р А М М А П Р О В Е Д Е Н И Я
ОЦЕНКИ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ (ОВОС)

проект № 220/24.К25

«Возведение базовой станции беспроводного широкополосного доступа (БШД) в н.п. Новый Барсук Речицкого района»

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель главного инженера по информационным технологиям
РУП «Производственное объединение «Белоруснефть» – начальник управления цифровизации
_____ Е.В. Коробейникова
«___» _____ 2026 г.

1. ПЛАН-ГРАФИК РАБОТ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ОВОС

Подготовка программы проведения ОВОС	июль 2026
Проведение предварительного информирования граждан и юридических лиц о планируемой хозяйственной и иной деятельности	август 2026
Подготовка уведомления о планируемой хозяйственной и иной деятельности	не требуется*
Направление уведомления о планируемой хозяйственной и иной деятельности и программы проведения ОВОС затрагиваемым сторонам*	не требуется*
Подготовка отчета об ОВОС	август 2026
Направление отчета об ОВОС затрагиваемым сторонам*	не требуется*
Проведение общественных обсуждений на территории Республики Беларусь затрагиваемых сторон*	август – сентябрь 2026 не требуется*
Проведение консультаций по замечаниям затрагиваемых сторон*	не требуется*
Проведение собрания по обсуждению отчета об ОВОС	сентябрь 2025 (примечание: проведение этого собрания осуществляется в случае поступления заявлений от общественности о необходимости проведения собрания)
Доработка отчета об ОВОС по замечаниям	сентябрь - октябрь 2026
Представление отчета об ОВОС в составе предпроектной (предынвестиционной), проектной документации на государственную экологическую экспертизу	октябрь – ноябрь 2026
Принятие решений в отношении планируемой деятельности	ноябрь 2026

** заполняется в случае, если планируемая деятельность может оказывать значительное вредное воздействие (объект не попадает в Добавление I Конвенции об оценке воздействия на окружающую среду в трансграничном контексте)*

2. СВЕДЕНИЯ О ПЛАНИРУЕМОЙ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ И ИНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И АЛЬТЕРНАТИВНЫХ ВАРИАНТАХ ЕЁ РАЗМЕЩЕНИЯ И (ИЛИ) РЕАЛИЗАЦИИ

Предынвестиционная документация по объекту «Возведение базовой станции беспроводного широкополосного доступа (БШД) в н.п. Новый Барсук Речицкого района» разработана БелНИПИнефть РУП «Производственное объединение «Белоруснефть» (г. Гомель) на основании задания на разработку предпроектной документации, утвержденного протоколом заседания технического совета по рассмотрению заданий на проектирование, предпроектной и проектно-сметной документации по объектам РУП «Производственное объединение «Белоруснефть» № 8 от 28.08.2024 г., а также дополнению №1 к заданию на проектирование, утвержденного заместителем генерального директора по строительству и общим вопросам от 10.09.2025.

Заказчиком предпроектной документации является Управление цифровизации РУП «Производственное объединение «Белоруснефть» (ул. Артиллерийская, 8. г. Гомель, 246003, Республика Беларусь).

Целью предпроектной документации является обоснование инвестиций по проекту «Возведение базовой станции беспроводного широкополосного доступа (БШД) в н.п. Новый Барсук Речицкого района», разработка технологических решений, обеспечивающих создание надежных условий для передачи технологической информации от удаленных объектов предприятия в локальновычислительные сети РУП «Производственное объединение «Белоруснефть», расширение существующей сети.

Совокупность работ, предусмотренных проектом, в соответствии с ТКП 45-1.01-4-2005* «Национальный комплекс технических нормативных правовых актов в области архитектуры и строительства. Основные положения» относится к возведению.

В соответствии с подпунктом 1.3 пункта 1 статьи 5 Закона Республики Беларусь "О государственной экологической экспертизе, стратегической экологической оценке и оценке воздействия на окружающую среду" от 18 июля 2016 г. № 399-З (в ред. Закона Республики Беларусь от 17.07.2023 № 296-З) данная предпроектная документация является объектом Государственной экологической экспертизы.

В соответствии с подпунктом 1.6 пункта 1 статьи 7 (излучающие радиоэлектронные средства и высокочастотные устройства сверхвысокочастотного диапазона (с излучением длиной волны 10^{-1} - 10^{-2} метров или частотой 3 х 10^{9} - 3 х 10^{10} герц)) предпроектная документация по объекту: «Возведение базовой станции беспроводного широкополосного доступа (БШД) в н.п. Новый Барсук Речицкого района» подлежит проведению оценки воздействия на окружающую среду.

Беспроводный широкополосный доступ (БШД) - это технология беспроводной связи, которая обеспечивает широкую полосу пропускания для передачи данных через радиоволновые каналы. Эта технология позволяет пользователям подключаться к сети интернета или другим сетевым ресурсам без использования физических проводов или кабелей.

В ходе разработки предпроектной документации рассматривается вариант возведения базовой станции БШД частотой 5 Ггц. Технологическое оборудование устанавливается на существующее антенно-мачтовое сооружение УП «А1» на высоте Н=57м, расположенное по адресу: Гомельская область, Речицкий район, н.п. Новый Барсук.

Для соединения базовой станции с транспортной сетью РУП «Производственное объединение «Белоруснефть» проектом предусматривается установка антенн радиорелейной связи (РРС) работающих на частоте 11 Ггц. Один комплект РРС устанавливается на существующее антенно-мачтовое сооружение УП «А1» на высоте 57м, второй комплект устанавливается на мачте связи УС «Молчаны» на высоте 89м, расположенной на территории РДУП ГП «Белоруснефть-Промсервис» по адресу: Гомельская область, Речицкий район, н.п. Молчаны. Расстояние между антеннами составляет не более 20 километров по прямой.

Оборудование БШД должно эксплуатироваться в круглосуточном, круглогодичном режиме и рассчитано на работу по формуле 24/7/365 – 24 часа в сутках/7 дней в неделю/ 365 дней в году.

Работы, предусматриваемые в предпроектной документации, проводятся на арендных площадях. На прилегающей территории расположены земли сельскохозяйственного назначения.

Изменение численности работающего персонала Управления цифровизации РУП «ПО «Белоруснефть» не требуется.

Альтернативные варианты расположения планируемого объекта не рассматривались, так как размещение оборудования базовой станции БШД на башне связи в н.п. Новый Барсук было обусловлено необходимостью установки антенн на максимальной высоте. Размещение оборудования на более высоких отметках позволяет увеличить зону охвата (покрытия) прилегающей территории, что является «ключевым» фактором при планировании объекта. Все близлежащие сооружения радиосвязи имеют более низкую конструкцию и, соответственно, будут иметь меньшую зону охвата территории

В качестве альтернативных вариантов технологических решений рассматриваются три варианта реализации проекта:

вариант 1 – базовая станция БШД предусматривает установку оборудования БС в качестве аналога InfiMan Evolution E5-BSQ;

вариант 2 - базовая станция БШД предусматривает установку оборудования БС в качестве аналога InfiMan Evolution E5-BSI;

вариант 3 - «нулевая» альтернатива, т.е. отказ от реализации проекта.

3. КАРТА-СХЕМА АЛЬТЕРНАТИВНЫХ ВАРИАНТОВ РАЗМЕЩЕНИЯ ПЛАНИРУЕМОЙ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ И ИНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Альтернативным вариантом размещения планируемого объекта может быть «нулевая» альтернатива, т.е. отказ от реализации проекта. Карта-схема альтернативных вариантов размещения планируемой деятельности не приводится.

4. СВЕДЕНИЯ О ПРЕДПОЛАГАЕМЫХ МЕТОДАХ И МЕТОДИКАХ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ И ОЦЕНКИ, КОТОРЫЕ БУДУТ ИСПОЛЬЗОВАНЫ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ОВОС

В процессе проведения работ будут использованы полевые, лабораторные и расчетно-аналитические методы экологического прогнозирования. *Экологическое прогнозирование* - предсказание возможного поведения природных систем, определяемого естественными процессами и воздействием на них человечества.

Полевой метод предполагает оценку существующей ситуации путем наблюдения за поведением живых организмов в привычной среде обитания. Метод помогает установить взаимосвязи организмов, видов и сообществ со средой, выяснить общую картину развития и жизнедеятельности биосистем, позволяет представить общую картину развития природы в конкретных условиях того или иного региона.

Лабораторные методы дают возможность проанализировать качественное состояние природных сред (поверхностная вода, почва) и возможно определить влияние одного-двух экологических факторов.

Расчетно-аналитические методы будут использованы для оценки возможного загрязнения природных сред, а также для расчета компенсационных выплат при возмещении материального ущерба землепользователям.

5. РАЗДЕЛЫ:

5.1. «Существующее состояние окружающей среды, социально-экономические и иные условия»

Работы, предусматриваемые проектной документацией, проводятся на арендных площадях, расположенных в границах Речицкого района Гомельской области: 78 м к югу от западной окраины н.п. Новый Барсук (площадка УП «А1»); 470 м к северу от северной окраины н.п. Молчаны (площадка УС «Молчаны»).

В геоморфологическом отношении район работ относится к области Белорусского Полесья, подобласти Полесской низменности и расположен в пределах моренно-водно-ледниковой равнины и озерно-аллювиальной низины.

Район характеризуется равнинным рельефом с небольшими амплитудами колебания абсолютных высотных отметок

Гидрографическая сеть района планируемой деятельности относится к бассейну реки Днепр. Площадка УП «А1» расположена на границе водораздела рек Ведрич (правостороннего притока Днепра) и Брагинка (правостороннего притока Припяти). Площадка УС «Молчаны» расположена в границах водосборной площади реки Ведрич.

Непосредственно на земельных участках проектируемого объекта и на прилегающей территории поверхностные водные объекты отсутствуют.

В геологическом отношении рассматриваемая территория характеризуется широким развитием озерно-аллювиальных отложений, а также отложениями днепровского ледника. Гидрогеологические условия района характеризуются наличием грунтового водоносного горизонта.

Климат района – умеренно-континентальный с тёплым влажным летом и умеренно холодной зимой. Средняя годовая температура воздуха составляет + 6,8°С, абсолютная минимальная – минус 36°С, абсолютная максимальная + 38°С, среднее годовое количество осадков 648 мм. Продолжительность периода со средней суточной температурой воздуха не выше 0°С – 114 дней. Средняя (из наибольших декадных за зиму) высота снежного покрова составляет 18 см, максимальная (из наибольших декадных) – 47 см.

Экологическая обстановка в районе планируемой деятельности оценивается как благополучная. В пределах исследуемой территории отсутствуют крупные промышленные предприятия, осуществляющие выбросы и сбросы загрязняющих веществ в природную среду.

По данным Гомельского областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды фоновое загрязнение атмосферного воздуха в рассматриваемом районе не превышает гигиенических нормативов для жилых территорий.

В районе планируемой деятельности отсутствуют особо охраняемые природные территории (ООПТ), а также природные объекты подлежащие, специальной охране. Объектов, имеющих историко-культурную ценность (памятники культуры, архитектуры и истории), в пределах участка планируемых работ также не выявлено.

Согласно Схеме национальной экологической сети, утвержденной Указом Президента Республики Беларусь № 108 13 марта 2018 года, территория планируемой деятельности не попадает в охранные зоны, экологические ядра и экологические коридоры сети, которые обеспечивают естественные процессы движения живых организмов и играют важную роль в поддержании экологического равновесия района. Участок производства работ не представляет ценности в качестве кормовых угодий для животных с большими ареалами местообитания, не является особо ценным охотничье-промысловым угодьем. На территории планируемой деятельности отсутствуют стоянки перелётов птиц и водоёмы, служащие местом размножения земноводных.

Мест произрастания дикорастущих растений и мест обитания диких животных, относящиеся к видам, включенным в Красную книгу Республики Беларусь, а также ценных в экологическом отношении биотопов, в районе планируемых работ не выявлено.

Социально-экономические условия Речицкого района

Площадь Речицкого района составляет 2 713,95 км^2 (5-е место). Почти половина района занята лесом — 46,2 % Район включает 188 населённых пунктов, в том числе:

- города Василевичи и Речица
- городской поселок Заречье.

На 1 января 2026 года в Речицком районе проживали 92 809 человек, из них городского населения - 69 557 чел., сельского - 23 252 чел.

Промышленность района представлена такими крупными предприятиями как:

- ОАО «Речицкий метизный завод» - производство метизной продукции и крепежных изделий;
- ОАО «Речицадрев» - производство фанеры, ДСП, пиломатериалов и мебели;
- ОАО «Речицкий текстиль» - крупнейший производитель текстильных изделий для дома в Республике Беларусь, широкий ассортимент которых включает в себя полотенца, простыни, салфетки и халаты махровые, скатерти и полотенца вафельные, комплекты столовые и декоративные, покрывала и мебельно-декоративные ткани, постельное бельё;
- УП «Донаприс» - производство плодово-ягодного вина и розничная торговля;
- Филиал «Речицкий хлебозавод» - современное высокомеханизированное предприятие. В широком ассортименте выпускаются ржано-пшеничные хлеба, заварные сорта хлеба, изделия с зерновыми добавками и посыпками, диетические и диабетические, хлеб для тостов, булочные изделия, пироги, плетенки, пышки, слойки, мелкоштучная продукция.

Кроме того, на территории района осуществляют деятельность 13 структурных подразделений РУП «ПО «Белоруснефть».

В целом экономическая ситуация в районе характеризуется стабильностью. Достигнута положительная динамика по объемам промышленного производства в сопоставимых условиях к уровню прошлого года в производстве химической, текстильной и швейной, метизной продукции, снабжении тепловой энергией и водоснабжении. За счет увеличения выпуска продукции в натуральном выражении обеспечен рост объемов производства на большинстве промышленных предприятий района.

Речицкий район один из крупнейших производителей сельскохозяйственной продукции в области. Агропромышленный комплекс включает 13 предприятий, из них: 1 хозяйство коллективной формы собственности, 7 коммунальных сельскохозяйственных унитарных предприятия, 1 филиал, три сельскохозяйственных унитарных предприятия, одно дочернее предприятие и 32

фермерских хозяйств. В сельскохозяйственном производстве занято около более 3,5 тысяч человек.

Район специализируется на производстве зерна, картофеля, льна, овощей, молока и мяса. Его доля в областном сельхозпроизводстве составляет 9%.

Через район проходят железная дорога и шоссе Гомель — Калинковичи, а также автомобильные дороги на Лоев, Хойники, Бобруйск, Жлобин. По Днепру и Березине осуществляется судоходство.

В районе действует 87 учреждений образования, в том числе:

- ГУО «Речицкий государственный педагогический колледж»;
- ГУО «Речицкий государственный аграрный колледж»;
- ГУО «Речицкий государственный профессиональный аграрно-технический лицей»;
- ГУО «Речицкая специальная общеобразовательная школа-интернат для детей с нарушением слуха»;
- ГУО «Василевичская специальная общеобразовательная школа- интернат для детей с нарушениями зрения»;
- ГУО «Бабичская вспомогательная школа-интернат».

Медицинское обслуживание населения района осуществляется коллективом медицинских работников УЗ «Речицкая центральная районная больница». Общее количество коек в стационарах района составляет 631 единица.

Отрасль культуры района составляет сеть учреждений, которые осуществляют культурно-просветительную, театрально-зрелищную, гастрольно-концертную деятельность. На сегодняшний день в районе функционируют 70 учреждение культуры.

2. «Предварительная оценка возможного воздействия альтернативных вариантов размещения и (или) реализации планируемой хозяйственной и иной деятельности на компоненты окружающей среды, социально-экономические и иные условия»

Атмосферный воздух

Воздействие на атмосферный воздух будет происходить при строительстве объекта (установке оборудования ПРТО).

Источниками воздействия на атмосферу на стадии строительства объекта являются автомобильный транспорт и строительная техника, используемые в процессе строительно-монтажных работ (при снятии плодородного почвенного слоя, сварке, резке и т.п.), а также при осуществлении транспортных и погрузочно-разгрузочные работ, включающих доставку на стройку и рабочие места материалов, конструкций и деталей, приспособлений, инвентаря и инструмента.

При работе двигателей внутреннего сгорания автотранспорта и строительной техники в атмосферу выбрасываются следующие загрязняющие вещества: азота диоксид, серы диоксид, углерод черный (сажа), углеводороды предельные C_{12}-C_{19}, углерода оксид.

Воздействие данных источников на атмосферу является незначительным и носит временный характер.

После проведения строительно-монтажных работ создание новых организованных и неорганизованных источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух не предусматривается (источники воздействия на атмосферу не выявлены).

На период эксплуатации воздействие проектируемого объекта на атмосферный воздух отсутствует.

Воздействие физических факторов

Значимых источников физического воздействия (шумового, вибрации, инфразвука, ультразвука, ионизирующего излучения, теплового воздействия) на территории планируемой деятельности в период строительства и эксплуатации объекта не выявлено.

При строительстве объекта возможно временное и незначительное шумовое воздействие на окружающую среду от работы строительной техники.

Воздействие электромагнитного излучения

С целью оценки возможного воздействия электромагнитного излучения на здоровье населения и в соответствии с Санитарными нормами и правилами «Требования к электромагнитным излучениям радиочастотного диапазона при их воздействии на человека», предпроектная документация планируемого объекта содержит расчеты предполагаемых границ санитарно-защитной зоны (СЗЗ) и зоны ограничения застройки (ЗОЗ) передающих радиотехнических объектов (ПРТО), которые прошли санитарно-гигиенической экспертизу и получили положительные заключения ГУ «Гомельский областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья» (№ 445/6.5-9.6.4 и № 446/6.5-9.6.4 от 07 июля 2026 г.) .

Согласно полученным расчётам плотности потока мощности ЭМП, создаваемых ПРТО на площадках проетируемого объекта «Возведение базовой станции беспроводного широкополосного доступа (БШД) в н.п. Новый Барсук Речицкого района», необходимость в установлении СЗЗ и ЗОЗ (на уровне 2 м) отсутствует.

Поверхностные и подземные воды

Территория планируемой деятельности не попадает в водоохранные зоны и прибрежные полосы водных объектов, а также в зоны санитарной охраны (ЗСО) источников водоснабжения, в которых устанавливается особый режим хозяйственной или иной деятельности, обеспечивающий предотвращение их загрязнения и засорения.

Изменение состояния водных ресурсов в результате реализации планируемой деятельности не прогнозируется, так как проектными решениями не предусмотрено наличие технологических процессов, связанных с изменением гидрологического режима территории, а также с образованием источников поступления сточных вод в окружающую среду.

Изъятие природных вод из подземных и (или) поверхностных источников проектными решениями не предусмотрено.

Геологическая среда

Значимого воздействия проектируемого объекта на геологическую среду (при его строительстве и эксплуатации) не прогнозируется.

Образование отходов

Образование отходов на участке планируемой деятельности будет происходить в период проведения строительно-монтажных работ. В период эксплуатации планируемого объекта образование отходов производства не предусматривается.

При строительстве планируемого объекта будет образовываться следующий вид отходов:

- отходы производства, подобные отходам жизнедеятельности населения (код 9120400, класс опасности - неопасные).

Растительный и животный мир

Работы, предусматриваемые в предпроектной документации, проводятся на арендных площадях: на земельном участке унитарного предприятия по оказанию услуг «А1» и на земельном участке РДУП ГП «Белоруснефть-Промсервис». Древесно-кустарниковая растительность на участке производства работ отсутствует.

Воздействие на растительный мир и животный мир при реализации планируемой деятельности возможно при проведении строительно-монтажных работ и снятия плодородного слоя почв.

Наиболее значимыми формами проявления воздействия на животный мир при реализации планируемой деятельности является фактор беспокойства (увеличение шумового фона; увеличение частоты движения транспортных средств и строительной техники; увеличение людности и т.п.).

Социально-экономические и иные условия

Изменение социально-экономических условий района при строительстве и эксплуатации объекта не прогнозируется.

5.3. «Предполагаемые меры по предотвращению, минимизации или компенсации вредного воздействия на окружающую среду и улучшению социально-экономических условий»

При строительстве планируемого объекта предполагается проведение следующих природоохранных мероприятий:

- повышение требований к техническому состоянию транспортных средств и строительной техники с целью минимизации потерь ГСМ;
- заправка транспортных средств только на специализированной автозаправочной станции;

- заправка строительной техники передвижными топливозаправщиками (ПАЗС) на специально отведенной площадке;
- техническое обслуживание транспортной и строительной техники в специально отведенных местах;
- комплектация парка техники строительными машинами с силовыми установками, обеспечивающими минимальные удельные выбросы загрязняющих веществ в атмосферу (оксид углерода, углеводороды, оксиды азота и т.д.);
- постоянный контроль технического состояния, соблюдение регламента планового обслуживания и правил эксплуатации строительной техники;
- регулировка двигателей в случае выявления превышения нормативных величин выброса загрязняющих веществ;
- запрет на оставление техники, не задействованной в производстве, с работающими двигателями;
- движение транспорта по установленной схеме, недопущение неконтролируемых поездок.
- снятие и складирование плодородного грунта с площадок производства работ в отвалы с целью использования его в дальнейшем при восстановлении нарушенного благоустройства территории;
- восстановление нарушенного благоустройства территории после окончания строительства;
- организация мероприятий по обращению с отходами в соответствии с действующими ТНПА в области охраны окружающей среды, с целью предотвращения загрязнения земель производственными отходами и отходами подобными жизнедеятельности человека.

При эксплуатации базовой станции БШД, с целью профилактики возможного неблагоприятного влияния электромагнитного поля (ЭМП) на человека, предполагается проведение следующих мероприятий:

- соблюдение гигиенических требований к производственным условиям для лиц, работа или обучение которых связаны с необходимостью пребывания в зонах влияния источников ЭМИ РЧ, определенных в разделе II специфических санитарно-эпидемиологических требований, утвержденных Постановлением Минздрав от 4 июня 2019г. № 360, при выполнении работ по обслуживанию базовой станции;
- проведение производственного контроля уровней ЭМП, согласно приложению 10 санитарно-эпидемиологических требований, утвержденных Постановлением Минздрав от 4 июня 2019г. № 360.

Согласно полученным положительным заключениям ГУ «Гомельский областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья (№ 445/6.5-9.6.4 и № 446/6.5-9.6.4 от 7 июля 2026 г.) по расчету предполагаемых СЗЗ и ЗОЗ для планируемого объекта проведение мероприятий по организации санитарно-защитных зон и по защите от излучения общественных и производственных зданий - не требуется.

5.4. «Вероятные чрезвычайные и запроектные аварийные ситуации. Предполагаемые меры по их предупреждению, реагированию на них, ликвидации их последствий»

Аварийные чрезвычайные ситуации техногенного характера на проектируемом объекте не будут иметь значительных последствий в силу того, что проектом не предусмотрены значительные инженерные сооружения и строительство опасных производств.

Возможно возникновение опасных природных процессов: сильный ветер, обильный снегопад, ливневый дождь, гроза, град, низкие и высокие температуры, подтопление территории талыми водами и атмосферными осадками.

Чрезвычайные ситуации на данном объекте будут иметь местное значение и должны контролироваться в рамках соответствующих ТНПА МЧС Республики Беларусь.

Непосредственно на предприятии порядок организации работ по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, инцидентов и аварий регламентирован:

- Планом по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций мирного времени на объектах РУП «Производственное объединение «Белоруснефть»;
- Положением по разработке планов локализации и ликвидации инцидентов и аварий на опасных производственных объектах организаций концерна «Белнефтехим».

5.5 «Предложения о программе локального мониторинга окружающей среды и (или) необходимости проведения послепроектного анализа»

Источников физических воздействий, которые могут привести к значимому ухудшению компонентов природной среды, на территории проектируемого объекта не предусматривается.

При реализации проектных решений с соблюдением технологического регламента, при выполнении предложенных мер по снижению вредного воздействия на окружающую среду, значимого изменения состояния природных компонентов не ожидается.

Проведение локального мониторинга окружающей среды и (или) проведение послепроектного анализа считаем нецелесообразным.

5.6. «Оценка возможного трансграничного воздействия»

Планируемый объект не попадает в Добавление I, III Конвенции об оценке воздействия на окружающую среду в трансграничном контексте (зарегистрировано в Национальном реестре правовых актов РБ 30января № 3/1876).

Ввиду отсутствия значимых источников физического воздействия на окружающую среду на территории планируемой деятельности в период стро-

ительства и в период эксплуатации, а также относительной удаленности проектируемого объекта от границ Республики Беларусь, оценка возможного трансграничного воздействия не проводится.

5.7. «Условия для проектирования объекта в целях обеспечения экологической безопасности планируемой деятельности с учетом возможных последствий в области охраны окружающей среды и рационального использования природных ресурсов и связанных с ними социально-экономических последствий, иных последствий планируемой деятельности для окружающей среды»

Условия для проектирования в части охраны атмосферного воздуха

Предусмотреть комплекс природоохранных мероприятий, направленный на минимизацию негативного воздействия работ на атмосферный воздух, включающий:

- комплектация парка техники строительными машинами с силовыми установками, обеспечивающими минимальные удельные выбросы загрязняющих веществ в атмосферу (оксид углерода, углеводороды, оксиды азота и т.д.);
- постоянный контроль технического состояния, соблюдение регламента планового обслуживания и правил эксплуатации строительной техники;
- регулировка двигателей в случае выявления превышения нормативных величин выброса загрязняющих веществ.

Условия для проектирования в части охраны и рационального использования водных ресурсов

- предусмотреть установку биотуалета и контейнерной площадки для мусора на твердом, непроницаемом (бетонном) основании.

Условия для проектирования в части охраны недр

- не установлено.

Условия для проектирования в части охраны и рационального использования земель (включая почвы):

Предусмотреть выполнение следующих природоохранных мероприятий:

- срезка и сохранение в отвалах для последующего использования почвенно-растительного слоя;
- восстановление нарушенного благоустройства территории после окончания строительства.

Условия для проектирования в части обращения с отходами:

Предусмотреть комплекс мероприятий по обращению с отходами, определяемый требованиями п.2 ст.22 Закона РБ «Об обращении с отходами» от 20.07.2007 № 271-З, включающий:

- определение количественных и качественных (химический состав, агрегатное состояние, степень опасности и т.д.) показателей образующихся отходов и возможности их использования;

- определение мест временного хранения отходов на строительной площадке;

- проектные решения по перевозке отходов в санкционированные места хранения отходов, санкционированные места захоронения отходов либо на объекты обезвреживания отходов и (или) на объекты по использованию отходов;

- иные мероприятия, направленные на обеспечение соблюдения законодательства об обращении с отходами, в том числе обязательных для соблюдения технических нормативных правовых актов.

Обращение с отходами на территории производства работ должно осуществляться в полном соответствии с инструкцией по обращению с отходами производства строительной организации, выполняющей эти работы, а также договоров со специализированными организациями. Выбор организаций, осуществляющих обращение с отходами, предусматривается с учетом действующего в Республике Беларусь «Реестра объектов по использованию, обезвреживанию, захоронению и хранению отходов».

Условия для проектирования в части охраны растительного и животного мира

Предусмотреть комплекс природоохранных мероприятий, направленный на минимизацию прямого и косвенного негативного воздействия работ на растительный и животный мир, включающий:

- работа используемых при строительстве механизмов и транспортных средств строго в границах производства строительных работ;
- строительные машины должны соответствовать экологическим и санитарным требованиям: по выбросам отработавших газов, по шуму, по производственной вибрации;
- планируемые работы необходимо проводить, исключая вечернее и ночное время (с целью снижения воздействия шумового фактора в период активной жизнедеятельности большинства видов крупных животных);
- рекультивация участков, нарушенных в ходе выполнения работ, с максимальным восстановлением естественного растительного покрова.

Условия для проектирования в части охраны природных объектов, подлежащих особой и специальной охране

- не установлены.

СПИСОК ИСПОЛНИТЕЛЕЙ

Заведующий ОЭиПОМ БелНИПИнефть	И.В. Рудинская
Ведущий инженер ОЭиПОМ БелНИПИнефть	Г.В. Заборовская
Начальник ОПР БелНИПИнефть	С.С. Вабищевич
ГИП БелНИПИнефть	П.А. Комар